

令和7年度	課長	参事	主査	係員	副査	主査	令和7年7月
参考数量 工事設計書 工事名称： 因幡霊場内部改修(機械)工事 工事場所： 鳥取市 八坂 地内 工事価格：							
No.	工事区分	工事概要					
		上記施設における機械設備工事一式					
		【 施設概要 】					
		火葬棟 鉄筋コンクリート造 2 階建 延べ面積 1,888.49 ㎡					
		待合棟 鉄筋コンクリート造 1 階建 延べ面積 1,285.65 ㎡					
		【 工事概要 】					
		空気調和設備・換気設備の更新					
		(冷温水発生器、冷却塔、冷却水ポンプ、ビル用マルチエアコン、中央監視装置、全熱交換機、排気ファン)					
		多機能・男子・女子トイレ、従業員女子更衣室の改修					
		(衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、ガス設備)					
		受水槽 (10m3) の更新ほか					

区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費						
	機械設備工事		1	式			
	計						
	共通費						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費等		1	式			
	計						
	工事価格		1	式			
	消費税等相当額		1	式			消費税率 10 %
	工事費		1	式			

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

待合棟 改修

区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	空気調和設備	改修	1	式			
	計						
	冷暖房設備	改修	1	式			
	計						
	自動制御設備	改修	1	式			
	計						
	換気設備	改修	1	式			
	計						
	衛生器具設備	改修	1	式			
	計						
	給水設備	改修	1	式			
	計						
	排水設備	改修	1	式			
	計						

待合棟 改修		空気調和設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	冷温水発生機 RB-1	灯油焚冷温水発生機(屋内設置型) 冷凍能力:180USRT 加熱能力:548kW	1	基			
	冷却水ポンプ PCD-1	片吸込渦巻型 φ125×φ100 3,000L/min×20mH	1	台			
	冷温水一次ポンプ PCH-1	片吸込渦巻型 φ125×φ100 1,810L/min×18mH	1	台			
	冷温水二次ポンプ PCH-2	片吸込渦巻型 φ80×φ65 530L/min×29.8mH	1	台			
	冷温水二次ポンプ PCH-3	片吸込渦巻型 φ80×φ65 1,000L/min×28mH	1	台			
	待合室系統						
	据付費		1	式			別紙 00-0001
	機器搬入費		1	式			
	冷却水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	1	m			
	冷却水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	3	m			
	冷却水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	溶接接合 機械室・便所 200A	14	m			
	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	2	m			
	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	6	m			
	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	溶接接合 機械室・便所 100A	5	m			
	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	溶接接合 機械室・便所 125A	2	m			
	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	溶接接合 機械室・便所 150A	9	m			
	油・配管用 炭素鋼鋼管(黒) 改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	4	m			
	煙道	SS400-t4.5 [※] 珪素耐熱260℃ フランジ SS400-6t 取付費含、ドラフトレギュレーター共	1	式			
	冷温水発生機 外装断熱	鋳,保温材,ルーフィング,ステンレス鋼板	1	式			
	青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	4	個			
	青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	4	個			

待合棟 改修		空気調和設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	鋳鉄弁-マレアップル鉄 及びダクタイル鉄逆止 弁	10K(フランジ・スイング) 100A	1	個			
	鋳鉄弁-マレアップル鉄 及びダクタイル鉄逆止 弁	10K(フランジ・スイング) 125A	1	個			
	鋳鉄弁-マレアップル鉄 及びダクタイル鉄逆止 弁	10K(フランジ・スイング) 150A	1	個			
	鋳鉄弁-マレアップル鉄 及びダクタイル鉄逆止 弁	10K(フランジ・スイング) 200A	1	個			
	ゴムシートハタフライ弁	10K(ウェハー・鋳鉄) 100A	2	個			
	ゴムシートハタフライ弁	10K(ウェハー・鋳鉄) 125A	2	個			
	ゴムシートハタフライ弁	10K(ウェハー・鋳鉄) 150A	4	個			
	ゴムシートハタフライ弁	10K(ウェハー・鋳鉄) 200A	6	個			
	Y形ストレーナ	10K 25A	2	個			
	Y形ストレーナ	10K 150A	1	個			
	防振継手	合成ゴム製 65A	2	個			
	防振継手	合成ゴム製 80A	2	個			
	防振継手	合成ゴム製 100A	1	個			
	防振継手	合成ゴム製 125A	3	個			
	防振継手	合成ゴム製 150A	2	個			
	防振継手	合成ゴム製 200A	4	個			
	マレアップル鉄及び ダクタイル鉄玉形弁 (MDS)	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	2	個			
	圧力計	水用	14	組			
	温度計	ハイメタル 円形	6	個			
	油流量計	灯油用 25A	2	組			

[illegible]

待合棟 改修		冷暖房設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	空冷ヒートポンプエアコン ビル用マルチ(室外機) PA0-110	冷房:16.0kW 暖房:18.0kW 3φ 200V, 防振架台(溶融亜鉛メッキ), SUS製防雪フード(吸込・吹出)	1	台			
	空冷ヒートポンプエアコン ビル用マルチ(室内機) PAI-111	天井カセット型 4方向 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW 1φ200V	2	台			
	空冷ヒートポンプエアコン ビル用マルチ(室内機) PAI-112	天井カセット型 4方向 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 1φ200V	1	台			
	ルームエアコン ACR-01	壁掛型(室内外機共) 冷房:2.2kW 暖房:2.2kW 壁掛けラケット架台(溶融亜鉛メッキ)	1	台			
	ワイヤードリモコン		3	個			
	機器据付費		1	式			別紙 00-0008
	搬入費		1	式			
	冷媒追加充填費		1	式			
	冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	19	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	10	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	15	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	4	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	6	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	5	m			
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 20A	2	m			
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	4	m			
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	2	m			
	保温		1	式			別紙 00-0009
	形鋼振止め支持		1	式			
	既設管接続		1	式			別紙 00-0010

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

待合棟 改修		衛生器具設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	腰掛便器	参考:BC-P110S, DQPA150CH(タンク手洗無し), CW-PA21LQE-NE-R1(洗浄便座) 棚付き2連紙巻器	5	組			
	車椅子対応 防露便器	参考:BC-220SK, DT-K250(タンク手洗無し), CW-PA21LQF-NEC-R1(洗浄便座) 棚付き2連紙巻器	3	組			
	背もたれ	参考:KFC-271T1U2, KF-D16×3	3	組			
	センサー一体形小便器	参考:U-A31MP	3	組			
	ハイバックガード洗面器	参考:L-A995MF, LF-30SAL, A-6223 自動単水栓(自己給電タイプ) 床給水, 床排水	1	組			
	ハイバックガード洗面器	参考:L-A995ME, LF-30PAL, A-6223 自動単水栓(自己給電タイプ) 壁給水, 壁排水	4	組			
	壁付手洗器	参考:AWL-71U3AM, A-8185-21	1	組			
	掃除用流し	参考:S-202A, LF-7E-19-U 床給水, 床給水ホース, 床排水	1	組			
	オストメイトユニット	参考:PTOM-B210W, PTOM-ESCR×2	2	組			
	可動式手すり	参考:KF-471EH70JU 固定金具一式共	3	組			
	L形手すり	参考:KF-926AE80D25J 800×800, 前出寸法250mm, 樹脂被覆タイプ, 固定金具一式共	3	組			
	L形手すり	参考:KF-920AE70D12J 700×700, 前出寸法120mm, 樹脂被覆タイプ, 固定金具一式共	5	組			
	小便器用手すり	参考:KF-701AEJ	1	組			
	洗面器用手すり	参考:KF-312AE70J	2	組			
	化粧鏡	参考:KF-3545A 350×450	1	枚			
	バック照明付鏡	参考:MH-451NBj	4	枚			
	ペビキーフ	参考:AC-BK-F62 固定金具一式共	3	組			
	横型おむつ交換台	参考:AC-OK-21F 固定金具一式共	1	組			
	チェンソーボード	参考:AC-CB-01 固定金具一式共	2	組			
	ユニバーサルシート	参考:AC-US-01 固定金具一式共	1	組			

鳥取県東部広域行政管理組合

[illegible]

待合棟 改修		排水設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	11	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	12	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	8	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	2	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	31	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	11	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 125A	11	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 40A	2	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	8	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 65A	3	m			
	床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個			
	床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個			
	床上掃除口 (非防水形)	COA 125A	2	個			
	形鋼振止め支持		1	式			
	既設管接続		1	式			別紙 00-0021
	はつり補修		1	式			別紙 00-0022
	計						

鳥取県東部広域行政管理組合

待合棟 撤去

区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	空気調和設備	撤去	1	式			
	計						
	冷暖房設備	撤去	1	式			
	計						
	換気設備	撤去	1	式			
	計						
	衛生器具設備	撤去	1	式			
	計						
	給水設備	撤去	1	式			
	計						
	排水設備	撤去	1	式			
	計						
	給湯設備	撤去	1	式			
	計						
	ガス設備	撤去	1	式			
	計						

待合棟 撤去		空気調和設備			撤去		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	冷温水発生機撤去 RB-1	灯油焚冷温水発生機(屋内設置型) 180USRT	1	基			
	冷温水発生機 吸収液回収処分 RB-1	吸収液量約1,195kg	1	式			
	冷却水ポンプ撤去 PCD-1	片吸込渦巻型 φ125×φ100	1	台			
	冷温水一次ポンプ 撤去 PCH-1	片吸込渦巻型 φ125×φ100	1	台			
	冷温水二次ポンプ 撤去 PCH-2	片吸込渦巻型 φ80×φ65	1	台			
	冷温水二次ポンプ 撤去 PCH-3	片吸込渦巻型 φ80×φ65	1	台			
	機器搬出費		1	式			
	冷却水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	1	m			
	冷却水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	3	m			
	冷却水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	溶接接合 機械室・便所 200A	14	m			
	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	3	m			
	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	9	m			
	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	溶接接合 機械室・便所 100A	5	m			
	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	溶接接合 機械室・便所 125A	2	m			
	冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	溶接接合 機械室・便所 150A	9	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (黒)油 撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	4	m			
	煙道撤去	φ450	2	m			
	煙道 断熱撤去		0.9	m ²			
	煙道内部すす除去 作業		1	式			
	一般弁類撤去	25A 撤去(再利用なし)	10	個			

待合棟 撤去		空気調和設備			撤去		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	一般弁類撤去	40A 撤去(再利用なし)	4	個			
	一般弁類撤去	65A 撤去(再利用なし)	2	個			
	一般弁類撤去	80A 撤去(再利用なし)	2	個			
	一般弁類撤去	100A 撤去(再利用なし)	3	個			
	一般弁類撤去	125A 撤去(再利用なし)	3	個			
	弁類撤去	150A	4	個			
	弁類撤去	200A	3	個			
	弁類撤去 (バタフライ弁)	100A	2	個			
	弁類撤去 (バタフライ弁)	125A	2	個			
	弁類撤去 (バタフライ弁)	150A	4	個			
	弁類撤去 (バタフライ弁)	200A	4	個			
	圧力計撤去		12	個			
	温度計撤去		4	個			
	油量計撤去	25A	2	個			
	保温撤去		1	式			別紙 00-0023
	基礎解体		1	式			別紙 00-0024
	鋼材切断	アングル鋼65×65 配管架台用 切断部錆止塗装共	3	か所			
	計						

待合棟 撤去		冷暖房設備			撤去		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	空冷ヒートポンプ用 マルチエアコン室外機 撤去 PA0-120	冷房:22.4kW 暖房:25.0kW	1	台			
	空冷ヒートポンプエアコン 室内機撤去 PAI-111	天井カセット型4方向 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	2	台			
	空冷ヒートポンプエアコン 室内機撤去 PAI-112	天井カセット型4方向 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			
	機器搬出費		1	式			
	冷媒回収破壊処理 費 PA0-120	破壊証明書発行共	1	式			
	冷媒用銅管撤去	6.35外径(1/4B) 撤去(再利用なし)	5	m			
	冷媒用銅管撤去	9.52外径(3/8B) 撤去(再利用なし)	7	m			
	冷媒用銅管撤去	15.88外径(5/8B) 撤去(再利用なし)	5	m			
	冷媒用銅管撤去	19.05外径(3/4B) 撤去(再利用なし)	7	m			
	塩ビ管撤去	屋内一般 25A 撤去(再利用なし)	6	m			
	排水管 保温撤去	ガラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	6	m			
	冷媒管保温撤去 (ステンレス鋼板)	6.35~38.10mm程度	1	m			
	ワイヤリモコン撤去		3	か所			
	計						

鳥取県東部広域行政管理組合

待合棟 撤去		衛生器具設備			撤去		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	大便器撤去	タンク式 再使用しない	4	組			
	車いす対応便器撤去	再利用しない	1	組			
	和風便器撤去	タンク式 再使用しない	4	組			
	幼児用小便器撤去		1	組			
	小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	3	組			
	洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	5	組			
	洗面カウンター撤去		2	組			
	掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
	身障者用鏡撤去	再使用しない	1	枚			
	ベビーカーチェア撤去		1	組			
	ベビーシート撤去		1	組			
	クリーンドライ撤去		2	組			
	可動式手すり撤去		1	組			
	L型手すり撤去		9	組			
	小便器用手すり撤去		1	組			
	計						

待合棟 撤去		給水設備			撤去		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	塩ビ管撤去	屋内一般 20A 撤去(再利用なし)	5	m			
	鋼管撤去	屋内一般 20A 撤去(再利用なし)	16	m			
	塩ビ管撤去	機械室・便所 20A 撤去(再利用なし)	15	m			
	塩ビ管撤去	機械室・便所 25A 撤去(再利用なし)	15	m			
	塩ビ管撤去	機械室・便所 40A 撤去(再利用なし)	6	m			
	塩ビ管撤去	機械室・便所 50A 撤去(再利用なし)	2	m			
	塩ビ管撤去	機械室・便所 65A 撤去(再利用なし)	5	m			
	鋼管撤去	機械室・便所 20A 撤去(再利用なし)	8	m			
	鋼管撤去	機械室・便所 25A 撤去(再利用なし)	1	m			
	保温撤去		1	式			別紙 00-0027
	自在水栓撤去	13A	7	個			
	ボール止水栓撤去	15A	7	個			
	バルブ撤去	20A	7	個			
	穴埋め補修	φ 75	7	か所			
	計						

待合棟 撤去		排水設備			撤去		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	塩ビ管撤去	屋内一般 50A 撤去(再利用なし)	11	m			
	塩ビ管撤去	機械室・便所 40A 撤去(再利用なし)	11	m			
	塩ビ管撤去	機械室・便所 50A 撤去(再利用なし)	10	m			
	塩ビ管撤去	機械室・便所 65A 撤去(再利用なし)	1	m			
	塩ビ管撤去	機械室・便所 75A 撤去(再利用なし)	19	m			
	塩ビ管撤去	機械室・便所 100A 撤去(再利用なし)	12	m			
	塩ビ管撤去	機械室・便所 125A 撤去(再利用なし)	12	m			
	通気管撤去	機械室・便所 40A	3	m			
	通気管撤去	機械室・便所 65A	8	m			
	排水金物撤去	SNA, SNB, SNC, D, COA 50A 撤去(再利用なし)	1	個			
	排水金物撤去	SNA, SNB, SNC, D, COA 80A 撤去(再利用なし)	1	個			
	排水金物撤去	SNA, SNB, SNC, D, COA 100A 撤去(再利用なし)	2	個			
	排水金物撤去	SNA, SNB, SNC, D, COA 125A 撤去(再利用なし)	2	個			
	コンクリート穴埋補修	75φ×230t	6	か所			
	コンクリート穴埋補修	125φ×230t	12	か所			
	コンクリート穴埋補修	150φ×230t	3	か所			
	穴埋め補修	φ100	7	か所			
	計						

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

火葬棟 改修							
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	空気調和設備	改修	1	式			
	計						
	冷暖房設備	改修	1	式			
	計						
	換気設備	改修	1	式			
	計						
	衛生器具設備	改修	1	式			
	計						
	給水設備	改修	1	式			
	計						
	排水設備	改修	1	式			
	計						
	給湯設備	改修	1	式			
	計						
	ガス設備	改修	1	式			
	計						

火葬棟 改修		空気調和設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	冷却塔 CT-1	開放式低騒音型(内部配管型) 3,000L/min(37.5°～32°)WB27℃ 現地組立工事費共	1	基			
	全熱交換機 EXU-202	ユニット型全熱交換機(AHU-202系統) 4,500m ³ /h×294Pa	1	台			
	全熱交換機 EXU-203	ユニット型全熱交換機(AHU-203統) 3,000m ³ /h×294Pa	1	台			
	同上機器据付費		1	式			別紙 00-0028
	機器搬入費		1	式			
	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 屋内一般 32A	15	m			
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 50A	3	m			
	冷却水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 20A	1	m			
	冷却水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	溶接接合 屋内一般 200A	7	m			
	青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個			
	青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個			
	仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	4	個			
	ゴムシートハーフライ弁	10K(ワエハー・鑄鉄) 200A	2	個			
	Y形ストレーナ	10K 32A	2	個			
	Y形ストレーナ	10K 200A	1	個			
	フレキシブルジョイント	ベローズ形 32A	2	個			
	フレキシブルジョイント	合成ゴム製 200A	2	個			
	電動弁取付	32A	1	個			
	温度計	バイメタル 円形	1	個			
	量水器 取外し再取付	30mm	1	個			

火葬棟 改修		空気調和設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0029
	給水用架台	L-3×40×40-200W×280H	8	台			
	ブラペース	PB-100	16	台			
	既設管接続		1	式			別紙 00-0030
	配管塗装		1	式			別紙 00-0031
	配管架台塗装		1	式			別紙 00-0032
	保温		1	式			別紙 00-0033
	冷却水フランジボルト ・ナット取替	フランジ 200A用SUS製ボルトナット M20×75L 12本材工共	37	か所			
	冷却水管ボルト取替	ステンレス製 200A×1/2 材工共	31	か所			
	共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.6mm (451～750mm)	12.1	m ²			
	モーターファンパー	共板式 0A仕様 550×400	1	個			
	モーターファンパー	共板式 0A仕様 500×300	1	個			
	モーターファンパー	共板式 700×300	1	個			
	モーターファンパー	共板式 500×300	1	個			
	たわみ継手	290×300	1	か所			
	たわみ継手	300×160	1	か所			
	たわみ継手	500×300	1	か所			
	たわみ継手	500×400	2	か所			
	たわみ継手	550×400	1	か所			
	計						

火葬棟 改修		冷暖房設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	空冷ヒートポンプエアコン ビル用マルチ(室外機) PA0-120	冷房:22.4kW 暖房:25.0kW 3φ 200V, 防振架台(溶融亜鉛メッキ), SUS製防雪フード(吸込・吹出)	1	台			
	空冷ヒートポンプエアコン ビル用マルチ(室内機) PAI-121	天井カセット型 4方向 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW 1φ 200V	1	台			
	空冷ヒートポンプエアコン ビル用マルチ(室内機) PAI-122	天井カセット型 4方向 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW 1φ 200V	1	台			
	空冷ヒートポンプエアコン ビル用マルチ(室内機) PAI-123	天井カセット型 4方向 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW 1φ 200V	1	台			
	空冷ヒートポンプエアコン ビル用マルチ(室内機) PAI-124	天井カセット型 1方向 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW 1φ 200V	1	台			
	ワイヤードリモコン		4	個			
	据付費		1	式			別紙 00-0034
	搬入費		1	式			
	冷媒追加充填費		1	式			
	冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	12	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	1	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	1	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	7	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	5	m			
	冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	1	m			
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	4	m			
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	2	m			
	保温		1	式			別紙 00-0035
	形鋼振止め支持		1	式			
	既設管接続		1	式			別紙 00-0036

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

火葬棟 改修		衛生器具設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	【更衣室廻り】						
	腰掛便器	参考:BC-P110S, DQPA150CH(タンク手洗無し), CW-PA21LQE-NE-R1(洗浄便座) 棚付き2連紙巻器	1	組			
	ハイバックガード洗面器	参考:L-A995ME, LF-30PAL, A-6223 自動単水栓(自己給電タイプ) 壁給水, 壁排水	1	組			
	化粧鏡	参考:KF-3545A 350×450	1	枚			
	【便所】						
	腰掛便器	参考:BC-P110S, DQPA150CH(タンク手洗無し), CW-PA21LQE-NE-R1(洗浄便座) 棚付き2連紙巻器	6	組			
	車椅子対応 防露便器	参考:BC-220SK, DT-K250(タンク手洗無し), CW-PA21LQF-NEC-R1(洗浄便座) 棚付き2連紙巻器	1	組			
	背もたれ	参考:KFC-271T1U2, KF-D16×3	1	組			
	センサー体形小便器	参考:U-A31MP	3	組			
	ハイバックガード洗面器	参考:L-A995MF, LF-30SAL, A-6223 自動単水栓(自己給電タイプ) 床給水, 床排水	1	組			
	掃除用流し	参考:S-202A, LF-7E-19-U 床給水, 床給水ホース, 床排水	1	組			
	オストメイトユニット	参考:PTOM-B210W, PTOM-ESCR×2	2	組			
	可動式手すり	参考:KF-471EH70JU 固定金具一式共	1	組			
	L形手すり	参考:KF-926AE80D25J 800×800, 前出寸法250mm, 樹脂被覆タイプ, 固定金具一式共	1	組			
	L形手すり	参考:KF-920AE70D12J 700×700, 前出寸法120mm, 樹脂被覆タイプ, 固定金具一式共	6	組			
	小便器用手すり	参考:KF-701AEJ	1	組			
	化粧鏡	参考:KF-3545A 350×450	1	枚			
	ベビーカーフ	参考:AC-BK-F62 固定金具一式共	2	組			
	縦型おむつ交換台	参考:AC-OK-F11 固定金具一式共	2	組			
	チェンソー格ボート	参考:AC-CB-01 固定金具一式共	1	組			

鳥取県東部広域行政管理組合

火葬棟 改修		給水設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 屋内一般 20A	7	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 屋内一般 25A	4	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	37	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	11	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 32A	2	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 40A	3	m			
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 50A	1	m			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	機械室・便所 20A	1	m			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	機械室・便所 75A	1	m			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	地中配管 20A	1	m			
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	地中配管 25A	7	m			
	フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	1	本			
	仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
	仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
	既設管接続		1	式			別紙 00-0045
	埋設表示		1	式			別紙 00-0046
	形鋼振止め支持		1	式			
	土工事		1	式			別紙 00-0047
	保温		1	式			別紙 00-0048
	はつり補修		1	式			別紙 00-0049

[illegible]

火葬棟 改修		排水設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	屋内一般 40A	3	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	屋内一般 50A	4	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	屋内一般 75A	2	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 40A	2	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	6	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 65A	4	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 75A	2	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 100A	4	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 40A	5	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	機械室・便所 50A	3	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	地中配管 100A	4	m			
	床上掃除口	CVAT 50A	1	個			
	床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	1	個			
	床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個			
	床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個			
	排水吸気弁	40A	1	個			
	小口径桝 <1>	90L 100-150 480H 樹脂蓋	1	組			
	小口径桝 <2>	90Y 100-150 500H 樹脂蓋	1	組			
	小口径桝 <3>	90L 100-150 530H 樹脂蓋	1	組			
	小口径桝 <4>	90L 100-150 300H 樹脂蓋	1	組			

鳥取県東部広域行政管理組合

[illegible]

火葬棟 改修		ガス設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 15A	2	m			
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	1	m			
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	1	m			
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 地中配管 15A	8	m			
	サｰﾋﾞｽｺｯｸ	液化石油ｶﾞｽ 20A	3	個			
	可とう管ｺｯｸ	液化石油ｶﾞｽ I型	1	個			
	金属ﾌﾚｷﾎｰｽ	300L×15A	1	本			
	埋設表示		1	式			別紙 00-0057
	配管接続		1	式			別紙 00-0058
	基礎		1	式			別紙 00-0059
	塗装		1	式			別紙 00-0060
	舗装		1	式			別紙 00-0061
	はつり補修		1	式			別紙 00-0062
	計						

鳥取県東部広域行政管理組合

火葬棟 撤去							
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	空気調和設備	撤去	1	式			
	計						
	冷暖房設備	撤去	1	式			
	計						
	換気設備	撤去	1	式			
	計						
	衛生器具設備	撤去	1	式			
	計						
	給水設備	撤去	1	式			
	計						
	排水設備	撤去	1	式			
	計						
	給湯設備	撤去	1	式			
	計						
	ガス設備	撤去	1	式			
	計						

火葬棟 撤去		空気調和設備			撤去		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	冷却塔撤去 CT-1	開放式低騒音型(内部配管型) 二重効用吸収式冷凍機(180USRT用)	1	基			
	全熱交換機撤去 EXU-202	ユニット型全熱交換機(AHU-202系統) 4,500m ³ /h	1	台			
	全熱交換機撤去 EXU-203	ユニット型全熱交換機(AHU-203系統) 3,000m ³ /h	1	台			
	機器搬出費		1	式			
	鋼管撤去	屋外架空・暗渠 32A 撤去(再利用なし)	15	m			
	塩ビ管撤去	屋外架空・暗渠 50A 撤去(再利用なし)	3	m			
	冷却水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋外配管 架空・暗渠内 20A	1	m			
	冷却水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	溶接接合 屋外配管 架空・暗渠内 200A	7	m			
	一般弁類撤去	20A 撤去(再利用なし)	1	個			
	一般弁類撤去	32A 撤去(再利用なし)	8	個			
	一般弁類撤去	50A 撤去(再利用なし)	1	個			
	弁類撤去	200A	3	個			
	弁類撤去 (ハタフライ弁)	200A	2	個			
	弁類撤去 (電動弁)	32A	1	個			
	温度計撤去		1	個			
	鋼材切断	アングル鋼40×40 配管架台用 切断部錆止塗装共	8	か所			
	保温撤去		1	式			別紙 00-0063
	長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	12.1	m ²			
	モーターダクト撤去	500×300	2	個			
	モーターダクト撤去	550×400	1	個			

[illegible]

火葬棟 撤去		冷暖房設備			撤去		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	空冷ヒートポンプエアコン 室外機撤去 PA0-110	マルチ運転 冷房:16.0kW 暖房:18.0kW	1	台			
	空冷ヒートポンプエアコン 室内機撤去 PAI-121	天井カセット型4方向 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	1	台			
	空冷ヒートポンプエアコン 室内機撤去 PAI-122	天井カセット型4方向 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
	空冷ヒートポンプエアコン 室内機撤去 PAI-123	天井カセット型1方向 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	1	台			
	機器搬出費		1	式			
	冷媒回収破壊処理 費 PA0-110	破壊証明書発行共	1	式			
	ワイヤードリモコン撤去		3	か所			
	冷媒用銅管撤去	6.35外径(1/4B) 撤去(再利用なし)	5	m			
	冷媒用銅管撤去	12.7 外径(1/2B) 撤去(再利用なし)	1	m			
	冷媒用銅管撤去	15.88外径(5/8B) 撤去(再利用なし)	5	m			
	冷媒用銅管撤去	25.4 外径(1 B) 撤去(再利用なし)	1	m			
	塩ビ管撤去	屋内一般 25A 撤去(再利用なし)	3	m			
	塩ビ管撤去	屋内一般 30A 撤去(再利用なし)	3	m			
	排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	3	m			
	排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	3	m			
	冷媒管保温撤去 (ステンレス鋼板)	6.35~38.10mm程度	1	m			
	MVVSケーブル撤去	0.75° -2C 天井内ころがし	8	m			
	MVVSケーブル撤去	0.75° -2C 管内	3	m			
	計						

[illegible]

火葬棟 撤去		衛生器具設備			撤去		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	大便器撤去	タンク式 再使用しない	3	組			
	車いす対応便器撤去	再利用しない	1	組			
	和風便器撤去	タンク式 再使用しない	2	組			
	幼児用小便器撤去		1	組			
	小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	4	組			
	洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組			
	掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
	身障者用鏡撤去	再使用しない	1	枚			
	ベビーチェア撤去		1	組			
	ベビーシート撤去		1	組			
	クリーンドライ撤去		2	組			
	可動式手すり撤去		1	組			
	L型手すり撤去		6	組			
	小便器用手すり撤去		1	組			
	水石けん入れ撤去	壁付押ボタン式 再使用しない	1	個			
	計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

鳥取県東部広域行政管理組合

受水槽 改修							
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	換気設備		1	式			
	給水設備		1	式			
	排水設備		1	式			
	計						

鳥取県東部広域行政管理組合

[illegible]

受水槽 改修		給水設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	ポンプ室付受水槽 TW-1	FRP(保温型)組立式 保温型・外部補強方式	1	か所			
	揚水ポンプ PU-1	全閉屋外型 40A×190L/min×65m 3φ-200V×5.5kW	2	台			
	同上機器据付費		1	式			別紙 00-0068
	機器搬入費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	3	m			
	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 65A	3	m			
	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	3	m			
	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	5	m			
	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	3	m			
	給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A	3	m			
	給水・硬質ポリ 塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 20A	1	m			
	仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
	仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	4	個			
	仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
	逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	2	個			
	逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
	ライニングハーフライ弁	10K(ワエハー) 65A	1	個			
	フレキシブルジョイント	合成ゴム製 20A	1	個			
	フレキシブルジョイント	合成ゴム製 50A	1	個			

受水槽 改修		給水設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	防振継手	合成ゴム製 40A	4	個			
	防振継手	合成ゴム製 65A	1	個			
	定水位弁	50A	1	個			
	Y形ストレーナ (管端防食コア)	10K 50A	1	個			
	ボールタップ	20A	1	個			
	量水器ボックス用 鉄蓋	縞鋼板3.2t×1150W×900H	1	式			
	架台類		1	式			別紙 00-0069
	フェンス		1	式			別紙 00-0070
	外部足場		1	式			別紙 00-0071
	仮設材運搬		1	式			別紙 00-0072
	後施工アンカー		1	式			別紙 00-0073
	配管接続		1	式			別紙 00-0074
	保温		1	式			別紙 00-0075
	土工事		1	式			別紙 00-0076
	はつり補修		1	式			別紙 00-0077
	計						

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

受水槽 撤去		給水設備			撤去		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	ポンプ室付受水槽 撤去	FRP(保温型) 2×2×2.5H(受水槽) 2×2×2.5H(ポンプ室)	1	基			
	揚水ポンプユニット 撤去	全閉屋外型 40A×190L/min×65m 3φ200V×5.5kW	2	台			
	機器搬出費		1	式			
	鋼管撤去	機械室・便所 40A 撤去(再利用なし)	3	m			
	鋼管撤去	機械室・便所 65A 撤去(再利用なし)	3	m			
	鋼管撤去	屋外架空・暗渠 20A 撤去(再利用なし)	3	m			
	鋼管撤去	屋外架空・暗渠 40A 撤去(再利用なし)	1	m			
	鋼管撤去	屋外架空・暗渠 50A 撤去(再利用なし)	5	m			
	塩ビ管撤去	機械室・便所 20A 撤去(再利用なし)	1	m			
	塩ビ管撤去	地中配管 20A 撤去(再利用なし)	3	m			
	塩ビ管撤去	地中配管 50A 撤去(再利用なし)	3	m			
	一般弁類撤去	20A 撤去(再利用なし)	3	個			
	一般弁類撤去	40A 撤去(再利用なし)	9	個			
	一般弁類撤去	50A 撤去(再利用なし)	4	個			
	RC製弁ボックス撤去	400□	1	個			
	量水器ボックス用 鉄蓋撤去	縞鋼板3.2t 補強材L-50×50×5t	1	個			
	保温撤去		1	式			別紙 00-0078
	はつり補修		1	式			別紙 00-0079
	計						

鳥取県東部広域行政管理組合

発生材処理							
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	発生材処理		1	式			
	計						

[illegible]

鳥取県東部広域行政管理組合

発生材処理			発生材処理		発生材運搬		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級	1.6	m3			
		人力積込 16.0km以下					
		金属くず					
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級	2.9	m3			
		人力積込 10.5km以下					
		衛生陶器（ガラス陶磁器くず）					
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級	2.3	m3			
		人力積込 16.0km以下					
		廃プラスチック類					
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級	0.8	m3			
		人力積込 16.0km以下					
		保温材（廃プラスチック類）					
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級	0.1	m3			
		人力積込 16.0km以下					
		電源・ケーブル類					
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級	1.6	m3			
		人力積込 5.0km以下					
		有筋コンクリート類					
	とりこわし 発生材運搬	アスベスト含有材	1	式			
		最終処分地					
計							

鳥取県東部広域行政管理組合

待合棟 改修		空気調和設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	据付費		1	式			別紙 00-0001
	吸収冷温水機 据付	598kW以下	1	基			
	渦巻ポンプ (片吸込形) 据付 (空調機器)	防振基礎 18.5 kW以下	1	台			
	渦巻ポンプ (片吸込形) 据付 (空調機器)	防振基礎 11.0 kW以下	2	台			
	渦巻ポンプ (片吸込形) 据付 (空調機器)	防振基礎 7.5 kW以下	1	台			
	計						
	後施工アンカー		1	式			別紙 00-0002
	あと施工アンカー	金属拡張式 12mm	18	本			
	あと施工アンカー	接着系 全ねじボルト M12×160	22	本			
	あと施工アンカー	接着系 全ねじボルト M16×210	24	本			
	あと施工アンカー	接着系 全ねじボルト M24×420	16	本			
	あと施工アンカー	接着系 異形鉄筋 D13×620	24	本			
	計						
	架台		1	式			別紙 00-0003
	配管架台⑥	L-6×65×65-340W×860H	2	台			
	配管架台⑦	L-6×65×65-340W×1230H	1	台			
	計						

鳥取県東部広域行政管理組合

待合棟 改修		空気調和設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	保温		1	式			別紙 00-0005
	冷温水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 100A	5	m			
	冷温水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 125A	2	m			
	冷温水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 150A	9	m			
	冷温水用弁類保温	グラスウール 天井内, ハ° イブ° シャフト内 アルミガラスクロス 65A	2	個			
	冷温水用弁類保温	グラスウール 天井内, ハ° イブ° シャフト内 アルミガラスクロス 80A	2	個			
	冷温水用弁類保温	グラスウール 天井内, ハ° イブ° シャフト内 アルミガラスクロス 100A	3	個			
	冷温水用弁類保温	グラスウール 天井内, ハ° イブ° シャフト内 アルミガラスクロス 125A	3	個			
	冷温水用弁類保温	グラスウール 天井内, ハ° イブ° シャフト内 アルミガラスクロス 150A	4	個			
	冷温水用弁類保温	グラスウール 天井内, ハ° イブ° シャフト内 アルミガラスクロス 200A	3	個			
	冷温水用弁類保温	グラスウール(ハ° タフライ弁) 天井内, ハ° イブ° シャフト内 アルミガラスクロス 100A	1	個			
	冷温水用弁類保温	グラスウール(ハ° タフライ弁) 天井内, ハ° イブ° シャフト内 アルミガラスクロス 125A	1	個			
	冷温水用弁類保温	グラスウール(ハ° タフライ弁) 天井内, ハ° イブ° シャフト内 アルミガラスクロス 150A	3	個			
	計						

待合棟 改修		空調和設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	塗装		1	式			別紙 00-0006
	配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	1	m			
	配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 25A	3	m			
	配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 200A	14	m			
	配管用 炭素鋼鋼管(黒管) 塗装	露出(油) 25A	4	m			
	計						
	基礎		1	式			別紙 00-0007
	型枠	一般用	1.4	m ²			
	コンクリート	生コン人力打設	0.1	m ³			
	鉄筋	D10、D13	22.7	kg			
	床コンクリート直均し 仕上げ	直均し仕上げ -	0.9	m ²			
	あと施工アンカー	接着系 異形鉄筋 D13×620	24	本			
	計						

待合棟 改修		冷暖房設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	機器据付費		1	式			別紙 00-0008
	ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 2.5kW以下	1	台			
	パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	1	台			
	パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	2	台			
	パッケージ形空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 20.0kW以下	1	台			
	ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	1	台			
	ワイヤードリモコン取付費	リモコン及び室内機側の配線取外し 再接続含む	3	個			
	計						
	保温		1	式			別紙 00-0009
	冷媒管外装	9.52(10t) × 19.05(20t) ステンレス鋼板	1	m			
	保温化粧ケース (樹脂製)	75 × 63	3	m			
	排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	4	m			
	排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	1	m			
	計						

待合棟 改修		冷暖房設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	既設管接続		1	式			別紙 00-0010
	配管切断接続 手間のみ	液管 φ6.35	3	か所			
	配管切断接続 手間のみ	液管 φ9.52	2	か所			
	配管切断接続 手間のみ	ガス管 φ9.52	1	か所			
	配管切断接続 手間のみ	ガス管 φ12.70	3	か所			
	配管切断接続 手間のみ	ガス管 φ19.05	2	か所			
	配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	3	か所			
	計						
	後施工アンカー		1	式			別紙 00-0011
	あと施工アンカー	接着系 全ねじボルト M12×160	4	本			
	計						
	はつり補修		1	式			別紙 00-0012
	機械はつり(パイ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	1	か所			
	計						

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

待合棟 改修		排水設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	既設管接続		1	式			別紙 00-0021
	配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	1	か所			
	配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	8	か所			
	配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 75A 保温無	1	か所			
	配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 125A 保温無	2	か所			
	計						
	はつり補修		1	式			別紙 00-0022
	カッター入れ	コンクリート面 厚さ200t以下	3	m			
	型枠	一般用	1.1	m ²			
	コンクリート	生コン人力打設	0.1	m ³			
	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	0.1	m ³			
	機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	7	か所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	1	か所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	250mm程度 100mm	1	か所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	250mm程度 100mm	4	か所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	250mm程度 125mm	12	か所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	250mm程度 150mm	1	か所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	400mm程度 150mm	1	か所			
	計						

待合棟 撤去		空調和設備			撤去		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	保温撤去		1	式			別紙 00-0023
	冷温水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 20A 再使用しない	2	m			
	冷温水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 25A 再使用しない	6	m			
	冷温水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	5	m			
	冷温水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 125A 再使用しない	2	m			
	冷温水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 150A 再使用しない	9	m			
	計						
	基礎解体		1	式			別紙 00-0024
	床コンクリート直均し 仕上げ	直均し仕上げ	3.1	m ²			
	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	0.1	m ³			
	計						

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

火葬棟 改修		空気調和設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	同上機器据付費		1	式			別紙 00-0028
	コンパクト形 空気調和機 据付	防振基礎有り 6,000m3/h以下	1	台			
	コンパクト形 空気調和機 据付	防振基礎有り 4,000m3/h以下	1	台			
	計						
	あと施工アンカー		1	式			別紙 00-0029
	あと施工アンカー	接着系 全ねじボルト M12×160	18	本			
	あと施工アンカー	接着系 全ねじボルト M16×210	24	本			
	計						
	既設管接続		1	式			別紙 00-0030
	配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 32A 保温有	1	か所			
	配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 200A 保温無	2	か所			
	計						
	配管塗装		1	式			別紙 00-0031
	配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	1	m			
	配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 200A	66	m			
	計						

鳥取県東部広域行政管理組合

火葬棟 改修		冷暖房設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	据付費		1	式			別紙 00-0034
	パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 25.0kW以下	2	台			
	パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	2	台			
	パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下	1	台			
	パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	1	台			
	ワイヤードリモコン取付費		4	個			
	計						
	保温		1	式			別紙 00-0035
	冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A	1	m			
	排水管 保温	グラスウール 天井内, パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	4	m			
	排水管 保温	グラスウール 天井内, パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	2	m			
	計						

火葬棟 改修		冷暖房設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	既設管接続		1	式			別紙 00-0036
	配管切断接続 手間のみ	液管 φ6.35	1	か所			
	配管切断接続 手間のみ	液管 φ9.52	2	か所			
	配管切断接続 手間のみ	ガス管 φ12.70	1	か所			
	配管切断接続 手間のみ	ガス管 φ15.88	1	か所			
	配管切断接続 手間のみ	ガス管 φ19.05	1	か所			
	配管接続 (樹脂類)	25A 保温有	2	か所			
	配管接続 (樹脂類)	30A 保温有	2	か所			
	計						
	配線		1	式			別紙 00-0037
	EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C ビット・天井	7	m			
	EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C 管内	5	m			
	1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			
	1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	3	個			
	1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	3	個			
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
	合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
	計						

鳥取県東部広域行政管理組合

火葬棟 改修		換気設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	搬入・据付費		1	式			別紙 00-0040
	換気扇 据付	天井埋込形	2	台			
	計						
	制気口		1	式			別紙 00-0041
	制気口	VHS 200 200	1	個			
	制気口	VHS 250 250	1	個			
	制気口	HS 200 200	1	個			
	制気口	HS 250 250	1	個			
	計						
	ボックス類		1	式			別紙 00-0042
	ボックス	400×400×300H (内貼りGW25mm)	1	個			
	ボックス	450×450×300H (内貼りGW25mm)	2	個			
	計						

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

火葬棟 改修		給水設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	既設管接続		1	式			別紙 00-0045
	配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	2	か所			
	配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	1	か所			
	配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温無	1	か所			
	配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
	配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 75A 保温有	2	か所			
	計						
	埋設表示		1	式			別紙 00-0046
	地中埋設標	鉄 製	2	個			
	埋設標識テープ	150幅	8	m			
	計						
	土工事		1	式			別紙 00-0047
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	1	m3			
	埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	1	m3			
	計						

火葬棟 改修		給水設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	保温		1	式			別紙 00-0048
	給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 20A	27	m			
	給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 25A	11	m			
	給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 32A	2	m			
	給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 40A	3	m			
	給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 50A	1	m			
	給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 80A	1	m			
	給水管 保温チューブ	10t 20A	17	m			
	給水管 保温チューブ	20t 20A	1	m			
	計						
	はつり補修		1	式			別紙 00-0049
	機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	1	か所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	250mm程度 75mm	14	か所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	400mm程度 50mm	1	か所			
	計						

火葬棟 改修		排水設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	既設管接続		1	式			別紙 00-0050
	配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	2	か所			
	配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	1	か所			
	配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	3	か所			
	配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 75A 保温無	1	か所			
	計						
	土工事		1	式			別紙 00-0051
	根切り(人力)		0.2	m3			
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.5	m3			
	埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.7	m3			
	計						

鳥取県東部広域行政管理組合

火葬棟 改修		給湯設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	保温		1	式			別紙 00-0053
	給湯管 保温	ガラスウール 暗渠内 着色アルミカラスクロス 20A	3	m			
	給水管 保温チューブ	10t 20A	6	m			
	給水管 保温チューブ	20t 20A	1	m			
	計						
	既設管接続		1	式			別紙 00-0054
	配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	2	か所			
	計						
	配線		1	式			別紙 00-0055
	EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C ビット・天井	7	m			
	EM-MEESケーブル	0.75mm2- 2C 管内	3	m			
	耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(16) 露出	2	m			
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
	合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	1	個			
	樹脂製 露出スイッチボックス	16 1個用1方出	2	個			
	防雨入線カバー	樹脂製 (露出、埋込両用)	1	枚			
	計						

鳥取県東部広域行政管理組合

火葬棟 改修		ガス設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	埋設表示		1	式			別紙 00-0057
	地中埋設標	鉄 製	3	個			
	埋設標識テープ	150幅	8	m			
	計						
	配管接続		1	式			別紙 00-0058
	配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	1	か所			
	配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	3	か所			
	計						
	基礎		1	式			別紙 00-0059
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.4	m3			
	砂利地業	切込砕石	0.3	m3			
	鉄筋	D10、D13	31	kg			
	コンクリート	生コン人力打設	0.7	m3			
	型枠	一般用	1.1	m ²			
	差し筋アンカー	D10×450L 横向打	42	本			
	床コンクリート直均し 仕上げ	直均し仕上げ	2.4	m ²			
	埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.3	m3			
	計						

火葬棟 改修		ガス設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	塗装		1	式			別紙 00-0060
	配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 15A	2	m			
	配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	1	m			
	配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 50A	1	m			
	計						
	舗装		1	式			別紙 00-0061
	カッター入れ	コンクリート面 厚さ200t以下	9	m			
	アスファルト舗装版 壊し積込み		7.1	m ²			
	アスファルト舗装	A-5-10 密粒 クラッシュラン 特に狭い場所 人力	4.7	m ²			
	計						
	はつり補修		1	式			別紙 00-0062
	機械はつり(ダイヤモンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 25mm	1	か所			
	計						

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県東部広域行政管理組合

受水槽 改修		給水設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	同上機器据付費		1	式			別紙 00-0068
	多段ポンプ 据付 (衛生機器)	標準基礎 5.5 kW以下	2	台			
	計						
	架台類		1	式			別紙 00-0069
	配管架台① (溶融垂鉛メッキ仕上 げ)	L-50×50×6t-600×350	4	台			
	配管架台② (溶融垂鉛メッキ仕上 げ)	溝形-100×50×7.5t×5t-1000L	1	台			
	配管架台③ (溶融垂鉛メッキ仕上 げ)	溝形-100×50×7.5t×5t-700L	1	台			
	配管架台④ (溶融垂鉛メッキ仕上 げ)	L-50×50×6t-450×350	1	台			
	配管架台⑤ (溶融垂鉛メッキ仕上 げ)	L-50×50×6t-400×250	1	台			
	計						
	フェンス		1	式			別紙 00-0070
	ネットフェンス支柱 取外し再取付	H2100	4	本			
	ネットフェンス金網 取外し再取付	H2100	5.1	m			
	ネットフェンス門扉 取外し再取付	W1000×H2100	1	か所			
	基礎ブロック新設	300角×H500 土工・地業含む	4	か所			
	土間コンクリート	厚100 溶接金網φ6@150	1	式			別紙 00-0070/00-001
	計						

受水槽 改修		給水設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	土間コンクリート	厚100 溶接金網 φ6@150	1	式			別紙 00-0070/00-001
	生コンクリート (材料)	鳥取土木事務所 2 18(N/mm2) S-15	0.6	m3			
	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.6	m3			
	溶接金網敷	径6.0 150×150	5.6	m ²			
	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	5.6	m ²			
	計						
	外部足場		1	式			別紙 00-0071
	単管本足場	掛払い手間 修理費含む 10m未満 運搬費共	24	m ²			
	計						
	仮設材運搬		1	式			別紙 00-0072
	仮設材運搬 (単管本足場)		24	m ²			
	計						
	後施工アンカー		1	式			別紙 00-0073
	あと施工アンカー	接着系 全ねじボルト M12×160	6	本			
	あと施工アンカー	接着系 全ねじボルト M16×210	8	本			
	計						

受水槽 改修		給水設備			改修		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	配管接続		1	式			別紙 00-0074
	配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温有	1	か所			
	配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
	計						
	保温		1	式			別紙 00-0075
	給水管 保温	ポリスチレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカラスクロス 40A	3	m			
	給水管 保温	ポリスチレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカラスクロス 65A	3	m			
	給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	3	m			
	給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	5	m			
	給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A	3	m			
	計						
	土工事		1	式			別紙 00-0076
	根切り(人力)		0.6	m3			
	埋戻し	人 力 根切り土 -	0.6	m3			
	計						

[illegible]

受水槽 撤去		給水設備			撤去		
区分	品 目	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	保温撤去		1	式			別紙 00-0078
	給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	1	m			
	給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	3	m			
	給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	3	m			
	給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	3	m			
	給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 40A 再使用しない	1	m			
	給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	5	m			
	給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A 再使用しない	3	m			
	計						
	はつり補修		1	式			別紙 00-0079
	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	0.3	m3			
	基礎ブロック撤去	300角×H500程度 集積共	4	か所			
	計						

鳥取県東部広域行政管理組合